

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Portiernia</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 0-19 d.1 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 jedno z okien łukowe kol. białym. 1,0*1,05+1,00*1,32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
3	KNR 2-02 d.1 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 drzwi stalowe pełne ocieplone antywłamaniowe z zamkiem, ocieplone w kolorze białym. Drzwi zewnętrzne, pełne. 0,9*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (5,80+4,10+4,64)*0,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,270	
				RAZEM	7,270
5	KNNR-W 3 d.1 1003-04	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych i drzwiowych (5,80+4,10+4,64)*0,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,270	
				RAZEM	7,270
<b>2</b>		<b>Wejście do budynku C</b>			
6	KNR 0-19 d.2 0931-06	Wymiana stolarki stalowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone szyby bezpieczne. Panel dolny pełny, górny przeszklony kolor Ral 9006 z zaczepem elektrowersyjnym, należy zamontować na ścianie przycisk spowalniający zamek, oraz zamontować skrzynkę otwierania awaryjnego 1,30*2,09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,717	
				RAZEM	2,717
7	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,30+2,09*2)*0,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,740	
				RAZEM	2,740
8	KNNR-W 3 d.2 1003-04	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych i drzwiowych (1,30+2,09*2)*0,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,740	
				RAZEM	2,740
<b>3</b>		<b>Poradnia Zdrowia Psychicznego</b>			
9	KNR 0-19 d.3 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych EI 60 kol. Ral 9006 panel dolny pełny, górny szkło bezpieczne. 2,36*3,27-1,40*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,917	
				RAZEM	4,917
10	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych EI 30 dwuskrzydłowych o wym. 90+50 x 200 cm zamontowanych w ścianie aluminiowej. Panel dolny pełny, górny przeszklony szkłem bezpiecznym, kolorpanela i drzwi Ral 9006 z zaczepem elektrowersyjnym, należy zamontować na ścianie przycisk spowalniający zamek, oraz zamontować skrzynkę otwierania awaryjnego 1,40*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,800	
				RAZEM	2,800
11	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (2,36+3,27*2)*0,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,670	
				RAZEM	2,670
12	KNNR-W 3 d.3 1003-04	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych i drzwiowych (2,36+3,27*2)*0,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,670	
				RAZEM	2,670
<b>4</b>		<b>Utylizacja Odpadów</b>			
13	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,31	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,310	
				RAZEM	0,310
14	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km do 10 km. Krotność = 10 0,31	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,310	
				RAZEM	0,310